

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	Pavimentação da Rua Sebastião Manoel da Silva	DATA : 15/04/2025		BDI : 27,77%	
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação da Rua Sebastião Manoel da Silva	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Assunção - PB				
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Assunção				
		SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%	

1.1. 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF\_09/2024 (M2)

		A	QTD
Medidas retiradas através do AutoCad	A	1.089,7900000000	1.089,79
			1.089,79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.089,79  
A = Área;

2.1. 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF\_05/2020 (M2)

		A	QTD
Medidas retiradas através do AutoCad	A	1.089,7900000000	1.089,79
			1.089,79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.089,79  
A = Área;

2.2. S04960 Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (m)

Metros de meio-fio		M	QTD
Meio-fio 1	M	45,60000000	45,60
Meio-fio 2	M	51,47000000	51,47
Meio-fio 3	M	82,97000000	82,97
Meio-fio 4	M	93,14000000	93,14
Meio-fio 5	M	42,81000000	42,81
Meio-fio 6	M	47,28000000	47,28
Metros de meio-fio			363,27

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 363,27  
M = Metros;