

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	Pavimentação da Rua Sebastião Manoel da Silva					DATA : 15/04/2025		BDI : 27,77%
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação da Rua Sebastião Manoel da Silva					FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Assunção - PB					SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO	91,01% 51,84%
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Assunção							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		Preliminares						R\$ 1.950,72	R\$ 2.495,62
1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	1.089,79	R\$ 1,79	R\$ 2,29	R\$ 1.950,72	R\$ 2.495,62
2		Pavimentação						R\$ 109.724,04	R\$ 140.198,29
2.1	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.089,79	R\$ 83,28	R\$ 106,41	R\$ 90.757,71	R\$ 115.964,55
2.2	S04960	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	ORSE	m	363,27	R\$ 52,21	R\$ 66,71	R\$ 18.966,33	R\$ 24.233,74
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 31.019,15
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 111.674,76
								VALOR TOTAL:	R\$ 142.693,91