


MAXICASA

COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/00001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

PROPOSTA DE PREÇOS

Handwritten signature or mark.

00000001

Handwritten signature or mark.


Cajazeiras/PB, 26 de Março de 2020.

Handwritten signature or mark.

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA

MAXICASA**COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

CONSTRUINDO SONHOS. EDIFICANDO REALIZAÇÕES

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM PISTAS DO BAIRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO.

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/00001-72
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 16.125.467-5
RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA**CARTA PROPOSTA DE PREÇOS**

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.278.968/0001-72, Inscrição Estadual nº 16.125.467-5, estabelecida na Rua Geraldo Gabriel da Silva, nº 133 - Bairro Jardim Oásis - Cajazeiras - Paraíba, através de seu Representante Legal a Senhora **RAFAELA MARIA MEDEIROS DE SOUZA**, empresária, portadora da Carteira de Identidade - RG nº 3.148.217 SSP/PB e do CPF nº 074.897.864-01, residente e domiciliada na Rua José Leôncio da Silva, S/N - Jardim Primavera - Cajazeiras - Paraíba, tendo examinado o Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020 da Prefeitura Municipal de Assunção, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de **R\$ 265.495,46 (DUZENTOS E SESENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO BELLA VISTA, E R\$ 210.510,20 (DUZENTOS E DEZ MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230.**

APRESENTANDO PORTANTO VALOR TOTAL DE R\$ 476.005,66 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, CINCO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS, CRONOGRAMA, COMPOSIÇÃO DE BDI, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, APRESENTADOS EM ANEXO.

Outrossim, declara que:

- Esta proposta compreende todas as despesas com mão de obra (inclusive lei sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários a perfeita execução de toda a obra;
- Concordamos me manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para a sua entrega;
- Que os serviços serão executados no prazo estabelecido pelo Edital.

00000002



Cajazeiras/PB, 26 de Março de 2020.


 Rafaela Maria Medeiros de Souza
 Maxicasa Comércio Construções
 e Serviços Ltda

CNPJ: 03.278.968/0001-72

CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS - PARAÍBA


 MAXICASA COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
 CARLOS CLÁUDIO PIRES MOREIRA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA Nº 160161880-8
 



OBRA/SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB

ENDEREÇO: RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230 - ZONA URBANA - ASSUNÇÃO-PB

LICITAÇÃO Nº: TOMADA DE PREÇO 0001/2020

DATA-BASE: jan/20

BDI: 25,12%

ORÇAMENTO GLOBAL

PAVIMENTAÇÃO RUAS DO BAIRRO BELLA VISTA

1	RUA PROJETADA	R\$	60.515,85
2	RUA JOSÉ SEVERINO DE SOUSA	R\$	37.812,10
3	RUA Mª FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	R\$	49.696,73
4	RUA DA FLORESTA	R\$	117.470,78
	Bairro bela vista - TOTAL (R\$)	R\$	265.495,46

IMPORTA O PRESENTE ITEM O VALOR DE R\$ 265.495,46 (duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos)

PAVIMENTAÇÃO ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR-230

1	ENTRADA DA CIDADE	R\$	210.510,20
	Entrada da Cidade - TOTAL (R\$)	R\$	210.510,20

IMPORTA O PRESENTE ITEM O VALOR DE R\$ 210.510,20 (DUZENTOS E DEZ MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS)

TOTAL GERAL (R\$)

R\$ 476.005,66

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 476.005,66 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

00000003



OBRA/SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB
ENDEREÇO: RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230 - ZONA URBANA - ASSUNÇÃO-PB **Data-base:** jan/20
LICITAÇÃO Nº: TOMADA DE PREÇO 0001/2020 **BDI:** 25,12%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SI/BDI (R\$)	PREÇO CI/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
RUA PROJETADA							
4.0		PRELIMINARES					
	74209/001	Confecção e instalação de placa(s) identificadora(s) da obra	m²	10,00	371,48	464,80	R\$ 4.648,00
1.2	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	958,39	0,27	0,34	R\$ 325,85
		SUBTOTAL					R\$ 4.973,85
2.0		TERRAPLANAGEM					
2.1	100575	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m²	958,39	0,06	0,08	R\$ 76,67
		SUBTOTAL					R\$ 76,67
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	04960/ORSE	Meio fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com	m	297,59	19,96	24,97	R\$ 7.430,82
3.2	DER-PB 02.702.00	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	958,39	38,41	48,06	R\$ 46.060,22
		SUBTOTAL					R\$ 53.491,04
4.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
4.1	02450/ORSE	Limpeza final da obra	m²	958,39	1,65	2,06	R\$ 1.974,28
		SUBTOTAL					R\$ 1.974,28
TOTAL (R\$)							R\$ 60.515,85

00000004

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJAZEIRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



OBRA/SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB
ENDEREÇO: RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230 - ZONA URBANA - ASSUNÇÃO-PB **Data-base:** jan/20
LICITAÇÃO Nº: TOMADA DE PREÇO 0001/2020 **BDI:** 25,12%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SI/BDI (R\$)	PREÇO CI/BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
RUA JOSÉ SEVERINO DE SOUSA							
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	687,55	0,27	0,34	R\$ 233,77
		SUBTOTAL					R\$ 233,77
2.0		TERRAPLANAGEM					
2.1	100575	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m²	639,55	0,06	0,08	R\$ 51,16
		SUBTOTAL					R\$ 51,16
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	04960/ORSE	Meio fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com	m	219,18	19,96	24,97	R\$ 5.472,92
3.2	DER-PB 02.702.00	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	639,55	38,41	48,06	R\$ 30.736,77
		SUBTOTAL					R\$ 36.209,69
4.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
4.1	02450/ORSE	Limpeza final da obra	m²	639,55	1,65	2,06	R\$ 1.317,47
		SUBTOTAL					R\$ 1.317,47
TOTAL (R\$)							R\$ 37.812,10

00000005



OBRA/SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB							
ENDEREÇO: RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230 - ZONA URBANA - ASSUNÇÃO-PB						Data-base: jan/20	
LICITAÇÃO Nº:TOMADA DE PREÇO 0001/2020						BDI: 25,12%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO S/ BDI (R\$)	PREÇO C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
RUA Nº FRANCISCA DA CONCEIÇÃO							
1.0		Forn. e aplicação de meio fio em pedra granítica					
	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	883,89	0,27	0,34	R\$ 300,52
		SUBTOTAL					R\$ 300,52
2.0		TERRAPLANAGEM					
2.1	100575	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m²	841,47	0,06	0,08	R\$ 67,32
		SUBTOTAL					R\$ 67,32
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	04960/ORSE	Meio fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com	m	286,52	19,96	24,97	R\$ 7.154,40
3.2	DER-PB 02.702.00	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	841,47	38,41	48,06	R\$ 40.441,05
		SUBTOTAL					R\$ 47.595,45
4.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
4.1	02450/ORSE	Limpeza final da obra	m²	841,47	1,65	2,06	R\$ 1.733,43
		SUBTOTAL					R\$ 1.733,43
TOTAL (R\$)							R\$ 49.696,73

00000000



OBRA/SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB
ENDEREÇO: RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230 - ZONA URBANA - ASSUNÇÃO-PB
LICITAÇÃO Nº: TOMADA DE PREÇO 0001/2020
Data-base: jan/20
BDI: 25,12%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO S/ BDI (R\$)	PREÇO C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
RUA DA FLORESTA							
1.0		PRELIMINARES					
1	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1910,90	0,27	0,34	R\$ 649,71
		SUBTOTAL					R\$ 649,71
2.0		TERRAPLANAGEM					
2.1	100575	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m²	1910,90	0,06	0,08	R\$ 152,87
		SUBTOTAL					R\$ 152,87
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	04960/ORSE	Meio fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com	m	836,76	19,96	24,97	R\$ 20.893,90
3.2	DER-PB 02.702.00	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	1910,90	38,41	48,06	R\$ 91.837,85
		SUBTOTAL					R\$ 112.731,75
4.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
4.1	02450/ORSE	Limpeza final da obra	m²	1910,90	1,65	2,06	R\$ 3.936,45
		SUBTOTAL					R\$ 3.936,45
TOTAL (R\$)							R\$ 117.470,78

00000007



OBRA/SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB

ENDEREÇO: RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230 - ZONA URBANA - ASSUNÇÃO-PB

Data-base: jan/20

BDI: 25,12%

LICITAÇÃO Nº: TOMADA DE PREÇO 0001/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO S/ BDI (R\$)	PREÇO C/ BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
PLANILHA GERAL - BAIRRO BELA VISTA							
1.0		PRELIMINARES					
1.1	74209/001	Confecção e instalação de placa(s) identificadora(s) da obra	m²	10,00	371,48	464,80	R\$ 4.648,00
2	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	4440,73	0,27	0,34	R\$ 1.509,85
		SUBTOTAL					R\$ 6.157,85
2.0		TERRAPLANAGEM					
2.1	100575	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m²	4350,31	0,06	0,08	R\$ 348,02
		SUBTOTAL					R\$ 348,02
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	04960/ORSE	Meio fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com	m	1640,05	19,96	24,97	R\$ 40.952,05
3.2	DER-PB 02.702.00	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	4350,31	38,41	48,06	R\$ 209.075,90
		SUBTOTAL					R\$ 250.027,95
4.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
4.1	02450/ORSE	Limpeza final da obra	m²	4350,31	1,65	2,06	R\$ 8.961,64
		SUBTOTAL					R\$ 8.961,64
TOTAL (R\$)							R\$ 265.495,46

00000008



OBRA/SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB

ENDEREÇO: RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230 - ZONA URBANA - ASSUNÇÃO-PB

Data-base: jan/20

LICITAÇÃO Nº:TOMADA DE PREÇO 0001/2020

BDI: 25,12%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO SI/BDI (R\$)	PREÇO CI/BDI (R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
ENTRADA DA CIDADE							
1.0		PRELIMINARES					
1.1	74209/001	Confecção e instalação de placa(s) identificadora(s) da obra	m²	10,00	371,48	464,80	R\$ 4.648,00
2	78472	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1847,61	0,27	0,34	R\$ 628,19
		SUBTOTAL					R\$ 5.276,19
2.0		TERRAPLANAGEM					
2.1	100575	Regularização de superfícies em terra com motoniveladora	m²	2463,48	0,06	0,08	R\$ 197,08
		SUBTOTAL					R\$ 197,08
3.0		PAVIMENTAÇÃO					
3.1	04960/ORSE	Meio fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com	m	297,59	19,96	24,97	R\$ 7.430,82
3.2	DER-PB 02.702.00	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	m²	1847,61	38,41	48,06	R\$ 88.796,14
3.3	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado AF_07/2016	m³	172,44	486,68	608,93	R\$ 105.003,89
		SUBTOTAL					R\$ 201.230,85
4.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
4.1	02450/ORSE	Limpeza final da obra	m²	1847,61	1,65	2,06	R\$ 3.806,08
		SUBTOTAL					R\$ 3.806,08
TOTAL (R\$)							R\$ 210.510,20

00000009



OBRAS/SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA
CIDADE SENTIDO BR 230, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB DATA-BASE: jan/20
ENDEREÇO: RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230 - ZONA URBANA - ASSUNÇÃO-
PB BDI: 25,12%
LICITAÇÃO Nº:TOMADA DE PREÇO 0001/2020

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	4,21	4,21
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	5,91	23,64
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	300,00	300,00
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	12,20	1,34
TOTAL MATERIAL:						328,19
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	9,54	9,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	8,11	16,22
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	221,73	2,22
TOTAL SERVIÇO:						27,98
VALOR SEM ENCARGOS:						357,17
VALOR ENCARGOS (87.23%):						14,31
VALOR COM ENCARGOS:						371,48
VALOR BDI (25.12%):						93,32
VALOR COM BDI:						464,80

1.2. 78472 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006204	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00288600	10,94	0,03
TOTAL MATERIAL:						0,03
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	7,46	0,02
88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	8,80	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	8,11	0,06
88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	17,37	0,03
92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF. 11/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	42,63	0,04
TOTAL SERVIÇO:						0,17
VALOR SEM ENCARGOS:						0,20
VALOR ENCARGOS (87.23%):						0,07
VALOR COM ENCARGOS:						0,27
VALOR BDI (25.12%):						0,07
VALOR COM BDI:						0,34

2.1. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	122,37	0,01
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	SINAPI	CHI	0,00100000	35,86	0,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00100000	8,11	0,01
TOTAL SERVIÇO:						0,06
VALOR SEM ENCARGOS:						0,06

00000010

MAXICASA COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
CREAN Nº 180161869-8

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - CAJA RESPONSÁVEL TÉCNICO



OBRA/SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA
CIDADE SENTIDO BR 230, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB DATA-BASE: jan/20
ENDEREÇO: RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230 - ZONA URBANA - ASSUNÇÃO-
PB BDI: 25,12%
LICITAÇÃO Nº: TOMADA DE PREÇO 0001/2020

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS (87.23%):	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (25.12%):	0,00
VALOR COM BDI:	0,00

3.1. S04960 - Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (m)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505	Pedreiro	ORSE	h	0,18000000	6,63	1,19
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,36000000	4,68	1,76
TOTAL MAO DE OBRA:						2,95
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101610	Meio fio granítico	ORSE	m	1,00000000	12,50	12,50
TOTAL MATERIAL:						12,50
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dím. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00100000	332,66	0,33
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,36000000	2,96	1,07
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,18000000	2,89	0,52
TOTAL SERVICOS:						1,92
VALOR SEM ENCARGOS:						17,37
VALOR ENCARGOS (87.23%):						2,69
VALOR COM ENCARGOS:						19,96
VALOR BDI (25.12%):						5,01
VALOR COM BDI:						24,97

3.2. DER-PB 02.702.00 - Revestimento em paralelepipedo inc. colchão de areia (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02300000	69,60	1,60
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,08850000	69,00	6,11
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	9,11000000	0,44	4,01
INS-551297	PARALELEPÍPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	PRÓPRIA	mil	0,03500000	420,00	14,70
TOTAL MATERIAL:						26,42
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	9,58	2,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	8,11	4,87
TOTAL SERVICOS:						7,74
VALOR SEM ENCARGOS:						34,16
VALOR ENCARGOS (87.23%):						4,26
VALOR COM ENCARGOS:						38,41
VALOR BDI (25.12%):						9,65
VALOR COM BDI:						48,06

00000011

3.3. 94980 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

MAXICASA COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
CARLOS GABRIEL DA SILVA MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº 160161880-8



OBRA/SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA
CIDADE SENTIDO BR 230, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB DATA-BASE: Jan/20
ENDEREÇO: RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230 - ZONA URBANA - ASSUNÇÃO-
PB BDI: 25,12%
LICITAÇÃO Nº: TOMADA DE PREÇO 0001/2020

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI M	2,50000000	7,32	18,30
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI M	2,00000000	2,12	4,24
TOTAL MATERIAL:					22,54
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	2,25600000	9,54	21,52
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	1,88300000	9,62	19,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	4,23900000	8,11	34,38
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	SINAPI M3	1,21300000	268,78	326,03
TOTAL SERVIÇO:					401,01
VALOR SEM ENCARGOS:					423,60
VALOR ENCARGOS (87.23%):					63,08
VALOR COM ENCARGOS:					486,68
VALOR BDI (25.12%):					122,25
VALOR COM BDI:					608,93

4.1. S02450 - Limpeza geral (m2)

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAO DE OBRA					
1061115	Servente de obras	ORSE h	0,10000000	4,88	0,49
TOTAL MAO DE OBRA:					0,49
MATERIAL					
101997	Sabão em pó	ORSE kg	0,00500000	7,00	0,04
102414	Vassoura plástica	ORSE un	0,05000000	7,90	0,40
TOTAL MATERIAL:					0,44
SERVIÇO					
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE h	0,10000000	2,98	0,30
TOTAL SERVIÇO:					0,30
VALOR SEM ENCARGOS:					1,23
VALOR ENCARGOS (87.23%):					0,42
VALOR COM ENCARGOS:					1,65
VALOR BDI (25.12%):					0,41
VALOR COM BDI:					2,06

00000012



OBJETIVO: MANUTENÇÃO EM PAVIMENTOS EM RUAS DO BARRIO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PR
ENDEREÇO: RUAS DO BARRIO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230 - ZONA URBANA - ASSUNÇÃO-PR
LICITAÇÃO Nº TOMADA DE PREÇO 0001/2020

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

DATA-BASE: Junho
BDI: 25,12%

Item componente do BDI	% Informado	Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana			Abastecimento de Água, Cota de			Fornecimento de materiais e			Construção e Manutenção de Estações e			Pontuações, Marfins e Fretes		
		1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Geral (AC)	3,80	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,53	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,62	7,93	4,00	5,52	7,65
Seguro (S) e Garantia (G)	0,32	0,50	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,66	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	0,50	0,67	1,27	1,27	0,50	0,58	0,67	1,00	1,39	1,74	0,56	0,55	0,59	1,00	1,48	1,97	1,49	2,32	3,18
Despesas Financeiras (DF)	1,02	0,99	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,65	0,65	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Lucro (L)	4,00	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	9,31	9,51	7,14	8,40	10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	12,15																		

Conferme Legitimação Específica

Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
- 2) Os Tributos normatizados obedecem à Lei: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município).
- 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Edital 2622/2013 do TCU condame CE (GEPIAD 354/2013 de 17/10/2013).

$$BDI = 25,12\%$$

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1+AC+G+R) * (1+DF) * (1+L)}{1-I} - 1 \right] * 100$$

Observações sobre os % Informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRA DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE ACDF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZEROADOS OU SEJA, ABARCO DO ÍTIMITO DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA	Tipo de Obra		
	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Cota de Esportes	20,76	24,18	28,44
Empreiteiros e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,68
Obras Portuárias, Marfins e Ruas	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,60

Handwritten signature and stamp area.

MAXICASA COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
REPRESENTANTE TÉCNICO
CREA Nº 180161880-8



OBRA/SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB

DATA-BASE jan/20

ENDEREÇO: RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230 - ZONA URBANA - ASSUNÇÃO-PB

BDI: 25,12%

LICITAÇÃO Nº: TOMADA DE PREÇO 0001/2020

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,0200	0,0000
B2	Feridos	4,3100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9000	0,6900
B4	13º Salário	10,7900	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,9800	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	13,8600	10,7000
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0300
	TOTAL	50,7900	20,4600
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,5600	3,5300
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1100	0,0800
C3	Férias Indenizadas	0,5100	0,4000
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,1700	3,9900
C5	Indenização Adicional	0,3800	0,3000
	TOTAL	10,7300	8,3000
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,5300	3,4400
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,3800	0,3000
	TOTAL	8,9100	3,7400

Horista = 87,23%

Mensalista = 49,30%

A + B + C + D

00000014

MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº 160161880-8



MAXICASA COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA
 ENDEREÇO: RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230 - ZONA URBANA -
 LICITAÇÃO Nº: TOMADA DE PREÇO 0001/2020

PAVIMENTAÇÃO ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR-230

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Data-base: 25,12%		
				Mês 01	Mês 02	Mês 03
1	PRELIMINARES	2,51%	R\$ 5.276,19	R\$ 5.276,19 100%		
2	TERRAPLANAGEM	0,09%	R\$ 197,08	R\$ 98,54 50%	R\$ 98,54 50%	
3	PAVIMENTAÇÃO	95,59%	R\$ 201.230,85	R\$ 67.076,95 33,33%	R\$ 67.076,95 33,33%	R\$ 67.076,95 33,33%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,81%	R\$ 3.806,08			R\$ 3.806,08 100%
VALOR TOTAL (R\$)			R\$ 210.510,20	R\$ 72.451,68 34,42%	R\$ 67.175,49 31,91%	R\$ 70.883,03 33,67%
MEDIDO				R\$ 72.451,68 34,42%	R\$ 139.627,17 66,33%	R\$ 210.510,20 100,00%
ACUMULADO				R\$ 34,42%		R\$ 100,00%

MAXICASA COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
 CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA Nº 180161890-8

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - JAZEIRAS - PARAÍBA

15116



MAXICASA COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº 03.278.968/0001-72

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA
 CIDADE SENTIDO BR 230, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB Data-base: Jan/20

ENDEREÇO: RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E NA ENTRADA DA CIDADE SENTIDO BR 230 - ZONA URBANA - ASSUNÇÃO-PB BDI: 25,12%

LICITAÇÃO Nº: TOMADA DE PREÇO 0001/2020

PAVIMENTAÇÃO RUAS DO BAIRRO BELLA VISTA

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03
				VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
1	PRELIMINARES	2,32%	R\$ 6.157,85	R\$ 6.157,85 100%		
2	TERRAPLANAGEM	0,13%	R\$ 348,02	R\$ 174,01 50%	R\$ 174,01 50%	
3	PAVIMENTAÇÃO	94,17%	R\$ 250.027,95	R\$ 83.342,65 33,33%	R\$ 83.342,65 33,33%	R\$ 83.342,65 33,33%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,38%	R\$ 8.961,64			R\$ 8.961,64 100%
VALOR TOTAL (R\$)			R\$ 265.495,46	R\$ 89.674,51 33,78%	R\$ 83.516,66 31,46%	R\$ 92.304,29 34,77%
MEDIDO				R\$ 89.674,51 33,78%	R\$ 173.191,17 65,23%	R\$ 265.495,46 100,00%
ACUMULADO				R\$ 89.674,51 33,78%	R\$ 173.191,17 65,23%	R\$ 265.495,46 100,00%

09
08
07
06
05
04
03
02
01

MAXICASA COM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº 03.278.968/0001-72
 CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CREA Nº 160161880-8

RUA GERALDO GABRIEL DA SILVA, Nº 133 - JARDIM OÁSIS - JAZEIRAS - PARAÍBA